



TETO

SIMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	BOSSA	01X MOD LED	PENDENTE	02
	COB SM R	01X MOD LED		27
	LED LINE - PERFILE E	VER EM PLANTA (CAIXA DE CHAMADA- LED)		
	LINEA MINI FRAME LED 150 AA	01X MOD LED	75 X 1510mm Profundidade=150mm	01
	MINI FIT LED S1	01X MOD LED	PENDENTE	03
	QUADRATTINHA	01X MOD LED	APLICADA	01

PAREDE

SIMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	AM PAREDE		APLICADA	01
	MICRO BAUHAUS 90 W2	01X MODULO LED	APLICADA	01
	NO FRAME LED W R RING	01X MOD LED	VER CAIXA DE EMBUTIR	03
	STICK	01X MOD LED	APLICADA	03

PISO

SIMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	ROCKET	01X MOD LED	ESPETO	01

MOBILIÁRIO

SIMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	ABAJUR À DEFINIR		APLICADA	03
	ABAJUR À DEFINIR (MINI FOOL)		APLICADA	02
	LED LINE	VER EM PLANTA (CAIXA DE CHAMADA- LED)		

OBSERVAÇÕES:

- PROJETO/MEDIDAS DE ARQUITETURA FORNECIDOS PELO ESPECIFICADOR. A LUMINI SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO AS MEDIDAS - CONFERIR NO LOCAL.
- FAVOR COMPATIBILIZAR PROJETO LUMINOTÉCNICO COM PROJETO DE TETO REFLETIDO DA ARQUITETURA.
- CONFERIR DIMENSÕES DAS LUMINÁRIAS ANTES DE PREPARAR O FORRO PARA A INSTALAÇÃO.
- ATENÇÃO AO ACABAMENTO FINAL, POIS A LUZ REVELA AS IRREGULARIDADES DAS SUPERFÍCIES E PODE REFLETIR AS LÂMPADAS SE O ACABAMENTO FOR BRILHANTE.
- AS SUPERFÍCIES DE APOIO PARA AS LÂMPADAS E REATORES DEVEM SER PLANAS E DESOBRUIDAS.
- OS DETALHES DE ILUMINAÇÃO DEVEM SER INCORPORADOS PELO PROJETO DE ARQUITETURA.
- A LUMINI NÃO É RESPONSÁVEL POR CHUMBAR CORPOS EXTERNOS.
- TODAS AS LUMINÁRIAS DE PISO E PAREDE SÃO ACOMPANHADAS DE CAIXAS ESPECÍFICAS QUE DEVERÃO SER CHUMBADAS PELO CLIENTE DE ACORDO COM O PROJETO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA LUMINI.
- AS LUMINÁRIAS DA LINHA "NO FRAME" SÃO INSTALADAS EM DUAS ETAPAS:  
1ªETAPA: RECORTE DO GESSO E FIXAÇÃO DO CORPO EXTERNO  
APÓS A 1ªETAPA A EQUIPE DE PINTURA DA OBRA DEVERÁ FAZER O REJUNTE DO CORPO EXTERNO NO GESSO.  
2ªETAPA: INSTALAÇÃO DO CORPO INTERNO, MODULOS DE LED E DRIVERS.
- O ACABAMENTO DAS LUMINÁRIAS NO FRAME E LINEA DEVERÁ SER FEITO COM GESSO COLA.
- PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS LED: É NECESSÁRIO QUE A LUMINÁRIA SEJA LIGADA PRIMEIRAMENTE AO DRIVER E SOMENTE DEPOIS LIGADA A REDE ELÉTRICA, SOB RISCO DE QUEIMA DA PLACA DE LED. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS CASO SEJA FEITA INSTALAÇÃO DE FORMA CONTRÁRIA A INDICADA.
- ATENÇÃO: NECESSÁRIO PREVER ATERRAMENTO EM TODAS AS PEÇAS TR

REVISÃO 00	PROJETO INICIAL	REVISÃO POR: Dalila	data: 29/01/2021
------------	-----------------	---------------------	------------------

Liberado para obra - Vendedor

Projeto conferido - Depto projetos

data

		fábrica rua ferreira viana 786 t+55 11 5522-1988 t+55 11 5522-1988 projetos@lumini.com.br	show room al gabriel monteiro da silva 1441 t+55 11 3898-0222 projetosloja@lumini.com.br
obra / cliente Residência Fernão Dias			
titulo PROJETO LUMINOTÉCNICO	arquitetura / contato Rizoma	folha 01	
endereço da obra — —	vendedor Ana Paula Dantas	revisão n° / data 00 / 29.01.2021	
responsável técnico Anada Paula/ Rizoma	desenho Dalila	ger. comercial /vendedor MÔNICA / ANA PAULA	escala 1: 50
todos os direitos reservados		a lumini não se responsabiliza por alterações de lay-out e/ou arquitetura e/ou elétrica assim como mudanças nas informações que interfiram no cálculo luminotécnico	a compatibilização com projetos complementares fica sob responsabilidade do arquiteto/cliente